

仕 様 書

品名	厨房関係棚・台等	数量	一式	納入場所	愛媛県立子ども療育センター児童・思春期病棟（新設） 場所: 子ども療育センター駐車場部分に建設中
<p>【移動式検収台】 2 台</p> <ul style="list-style-type: none"> ○寸法：W900 X D600 X H850mm 程度であること ○材質：ステンレス製であること ○形状/キャスター：天板と棚板 1 枚の 2 段キャスター付き検収台であること ○天板/棚板 厚み：天板の厚みは 1.2mm、棚板の厚みは 1.0mm であること ○天板の角取り：天板の四方は R20 の角取り処理をおこなうこと ○キャスターストッパー：対角ストッパーを装備していること ○設置場所：1 階 検収スペース <p>【台】 1 台</p> <ul style="list-style-type: none"> ○寸法：W1050 X D530 X H700mm であること ○材質：ステンレス製であること ○形状：天板と取り外し可能な棚板 1 枚の 2 段の台で、天板に H300mm のバックガードを有すること ○天板/棚板 厚み：天板の厚みは 1.2mm、棚板の厚みは 0.8mm であること ○アジャスタ：アジャスタを有すること ○設置場所：1 階 厨房 <p>【両面式台下戸棚】 2 台</p> <ul style="list-style-type: none"> ○寸法：W1200 X D750 X H850mm であること ○材質：ステンレス製であること ○戸棚：取っ手付き引違スライド扉を有し、棚板 1 枚装備していること ○天板/棚板 厚み：天板の厚みは 1.2mm、棚板の厚みは 1.0mm であること ○天板の角取り：天板の四方は R5 角取り処理をおこなうこと ○設置場所：1 階 厨房 <p>【移動台（おやつ用）】 1 台</p> <ul style="list-style-type: none"> ○寸法：W759 X D614 X H963mm 程度であること ○材質：ステンレス製であること ○形状/キャスター：ソリッド棚 3 枚の 3 段キャスター付き移動台であること ○トップハンドル：トップハンドルを有すること ○設置場所：1 階 厨房 <p>【シェルフ（ソリッド 4 段）】 2 台</p> <ul style="list-style-type: none"> ○寸法：W1065mm 以下、D615mm 以下であること ○形状/キャスター：ソリッド棚 4 枚の 4 段シェルフであること ○材質：ステンレスであること 					

○アジャスタ：アジャスタを有すること

○設置場所：1階 厨房

【移動台】 1台

○寸法：W750 X D600 H850mm 程度であること

○形状/キャスター：天板と棚板1枚の2段キャスター付き移動台であること

○材質：ステンレス製であること

○天板/棚板 厚み：天板の厚みは1.2mm、棚板の厚みは1.0mm であること

○天板の角取り：天板の四方はR20角取り処理をおこなうこと

○キャスターストッパー：対角ストッパーを装備していること

○設置場所：1階 厨房

【シェルフ (ベンチ4段)】 1台

○寸法：W1380mm 以下、 D610mm 以下であること

○形状：ベンチ棚4枚の4段シェルフであること

○外装材質：樹脂製であること

○アジャスタ：アジャスタを有すること

○設置場所：1階 厨房

【シェルフ (引戸ユニット追加)】 1台

○寸法：W1200 X D600 X H1800mm であること

○形状：取っ手付き引違スライド扉を有した上下棚を有していること

○上下棚：各上下棚は棚板1枚有すること

○材質：ステンレス製であること

○アジャスタ：アジャスタを有すること

○設置場所：1階 厨房

【移動水切り台】 1台

○寸法：W900 X D600 X H850mm であり排水天板の有効寸法はW800 X D500mm であること

○形状/キャスター：べた棚板1枚を有するキャスター付き移動水切台であること

○材質：ステンレス製であること

○排水パイプ：エンビパイプで排水バルブを有すること

○天板の角取り：天板の四方はR20角取り処理をおこなうこと

○天板/棚板 厚み：天板の厚みは1.2mm、棚板の厚みは1.0mm であること

○キャスターストッパー：対角ストッパーを装備していること

○設置場所：1階 厨房

【移動水切り台】 1台

○寸法 (mm)：W750×D600×H850 であり排水天板の有効寸法はW650 X D500mm であること

○形状/キャスター：べた棚板1枚を有するキャスター付き移動水切台であること

○材質：ステンレス製であること

○排水パイプ：エンビパイプで排水バルブを有すること

○天板の角取り：天板の四方はR20角取り処理をおこなうこと

○天板/棚板 厚み：天板の厚みは1.2mm、棚板の厚みは1.0mm であること

○キャスターストッパー：対角ストッパーを装備していること

○設置場所：1階 厨房

いずれも県が指定する場所に運搬、納品のうえ、必要な組立等を行い、直ぐに使用できる状態とすること。

<備考>

- 1 納品に係る必要な運搬、養生、搬入、設置（設備接続を含む使用可能な状態）、調整、説明等の諸費用を含み、納品時に生じた廃棄物等は契約業者が適正に処分すること。
- 2 納品日時については、担当者と十分に打合せを行うこと。
ただし、令和6年10月1日（火）～令和6年11月8日（金）の間の県が指定する日に納品すること。（1～2週間程度前を目途に連絡予定）
- 3 納品後、県により作動確認を行い、不具合等がある場合は必要な処置を行うこと（作動確認は納品後1週間以内を目安に行う）。

物品構成表

品名	厨房関係棚・台等	納入場所	愛媛県立子ども療育センター児童・思春期病棟（新設） 場所：子ども療育センター駐車場部分に建設中
----	----------	------	--

品名	メーカー	規格（型番）	数量
移動式検収台	フジマック	—	2
台	フジマック	—	1
両面式台下戸棚	フジマック	—	2
移動台（おやつ用）	エレクタ	NUTT3-2S	1
シェルフ（ソリッド4段）	エレクタ	LSS1070S/PS1900	2
移動台	フジマック	—	1
シェルフ（ベンチ4段）	キャンプロ社	ESU245472V4	1
シェルフ（引戸ユニット追加）	フジマック	—	1
移動水切り台	フジマック	—	1
移動水切り台	フジマック	—	1

- (注) 1 同等品も可、ただし、仕様確認を要する。
- 2 納品に係る必要な運搬、養生、搬入、設置(設備接続を含む使用可能な状態)、調整、説明等の諸費用を含み、納品時に生じた廃棄物等は契約業者が適正に処分すること。