

(表紙)

設 計 書	
修繕箇所	愛媛県視聴覚福祉センター (愛媛県松山市本町6丁目11番5号)
事業名	愛媛県視聴覚福祉センター外壁修繕業務
設計金額	¥ —
	( うち、消費税及び地方消費税相当額 ¥ )

(内訳)

外壁タイル調査劣化箇所					
【赤外線高温表示部（浮き等）】全面46㎡		【クラック箇所】190箇所 1,374枚※	【欠損箇所】 2箇所 100枚	(1枚 0.005㎡)	
補修方法：浮き部分（アンカーピン工法・タイル新規張替工法）					
クラック部分（タイル新規張替工法）					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額
仮設工事費		1	式		
足場設置費	リース料盛り替え共	枠踏本足場 600㎡程度 2ヶ月程度	1200	㎡	
工所用仮設トイレ設置		1	式		
プレハブ倉庫設置費	4㎡程度	1	式		
工事仮設電気設置工事		1	式		
材料搬入用レッカー搬入及び搬出工事	レッカー5t吊り 使用日数3日間 程度	1	式		
外壁改修工事		1	式		
タイル浮き補修（0.25㎡以上） 【推計値】	アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法	42.8	㎡		
タイル浮き補修（0.25㎡未満） 【推計値】	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	3.1	㎡		
貼替部 研り下地調整共【推計値】	タイル新規張替工法	1650	枚		
欠損部 【推計値】	タイル新規張替工法	2	㎡		
廃棄材料撤去費	2t 2回程度 小運搬共	1	式		
現場管理費 常駐員 1名	勤務日数 60日間 程度	1	式		
安全対策費 警備員 2名	勤務日数 60日間 程度	1	式		
諸経費		1	式		
※クラック部分は貼替部に含む					
計					
消費税及び地方消費税					
合計					