

愛媛県優良建設工事知事表彰受賞者一覧表（令和4年度）〈農林水産部関係〉

東中南予の五十音順

ふりがな 組 織 名	ふりがな 代表者名	工 事 名	工 事 箇 所
いづも いづも(株)	みた たいら 三田 平	復旧治山工事	今治市菊間町種
えひめさんだんぶろっく 愛媛三段ブロック(株)	やつつか しゅんじ 八塚 俊二	林道開設工事	西条市丸野
おのどけん 尾野土建(株)	しらかわ かずみ 白川 和美	排水路その2工事	西条市玉津
さくらいこうぎょう 桜井工業(株)	たなか けんいち 田中 賢一	向池改修(その2)工事	今治市杣田
たかいしぐみ (株)高石組	たかいし としろう 高石 敏朗	復旧治山工事	四国中央市土居町北野
しんわかいはつ (株)シンワ開発	ひがしやま かずたか 東山 和孝	大城池改修(その2)工事	松山市堀江町
とみひさ (株)富久	とみひさ ごろう 富久 吾郎	山戸池改修(その2)工事	東温市松瀬川
ぬまだけんせつ (株)沼田建設	ぬまだ まさよし 沼田 真禎	復旧治山工事	上浮穴郡久万高原町直瀬
よしのどけん (株)吉野土建	しのはら せいじ 篠原 聖児	緊急総合治山工事	松山市猿川
あさだぐみ (株)浅田組	あさだ はるお 浅田 春雄	治山激甚災害対策特別緊急工事	宇和島市吉田町法花津
えひめけんせつ 愛媛建設(株)	さかもと しんや 坂本 信哉	田中堰下部(その2)工事	宇和島市三間町成家
とみながけんせつ 富永建設(有)	とみなが しゅういち 富永 祥一	復旧治山工事	西予市城川町野井川
はだけんせつ (株)羽田建設	はだ やすしげ 羽田 保恵	口目谷池改修工事	南宇和郡愛南町広見 、上大道
ほったけんせつ 堀田建設(株)	きくち やすゆき 菊池 泰行	農道工事	八幡浜市中津川
まつもとぐみ (有)松本組	まつもと しんじ 松本 慎二	本浦漁港水産物供給基盤機能保全 工事	宇和島市戸島

## 令和4年度 愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

(農林水産部)

	<p>業者名 : いづも (株)                      工事名 : 復旧治山工事                      工事箇所 : 今治市菊間町種                      白岩地区</p>
	<p><b>事業概要</b>                      本工事は、平成30年7月豪雨災害により荒廃した溪流に谷止工を施し、土砂流出防止を図る復旧工事である。                      工事箇所は、不安定土塊が大量に堆積し、上部崩壊地に近接するなど困難な施工条件であったが、適切な安全管理、工程管理を行うとともに、的確な施工技術等により、品質、出来形、外観ともに優れた工事を早期に完成させた。</p> <p>[規模: 谷止工 N=1基、V=1166.2m<sup>3</sup>]</p>
	<p>業者名 : 愛媛三段ブロック (株)                      工事名 : 林道開設工事                      工事箇所 : 西条市丸野                      丸野工区</p>
	<p><b>事業概要</b>                      本工事は、県営林道加茂角野線の丸野工区にかかる林道開設工事である。                      現地は岩盤の亀裂・剥離が著しく脆い地質であるうえ、急峻狭隘な地形で、困難な施工条件にもかかわらず、高度な技術力と蓄積された経験を生かして、出来形・外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模: 林道開設 L=75.6m アンカー工 N=47本]</p>
	<p>業者名 : 尾野土建 (株)                      工事名 : 排水路その2 工事                      工事箇所 : 西条市玉津                      玉津・下島山地区</p>
	<p><b>事業概要</b>                      本工事は、農地の湛水被害を防止するため水路を整備して、排水促進を図る工事である。                      工事箇所は、地下水位が高いことに加え、住宅に近接するなど困難な施工条件であったが、適切な安全管理・工程管理に努め、遅滞なく工事を完成させた。また、水路の線形は連続する曲線形であったが、卓越した技術力を生かし、通りもよく、出来形・外観とも優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模: 鋼矢板護岸排水路工 L=210.5m]</p>
	<p>業者名 : 桜井工業 (株)                      工事名 : 向池改修 (その2) 工事                      工事箇所 : 今治市杣田                      波止浜地区</p>
	<p><b>事業概要</b>                      本工事は、農業用ため池の堤体と取水施設の改修工事である。                      土砂運搬には一般道路を利用する必要があるが、地元関係者と密に協議しながら、円滑に工事を実施した。また、堤体盛土に使用する土は、粘性土であるため、降雨等の状況により慎重に施工する必要があるが、卓越した技術力を生かし、厳格な施工管理と工程管理により、出来形、外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模: 堤体工 L=52.4m、洪水吐工 一式]</p>



## 令和4年度 愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

(農林水産部)

	<p><b>業者名</b> : (株)高石組  <b>工事名</b> : 復旧治山工事  <b>工事箇所</b> : 四国中央市土居町北野                      大境地区</p> <p><b>事業概要</b>                      本工事は、令和2年度の豪雨災害により荒廃した溪流に谷止工を施し、土砂流出防止を図る復旧工事である。                      工事箇所は、不安定土塊が堆積した溪流内であることに加え、狭隘な溪流内であるため、困難な施工条件であったが、適切な安全管理、工程管理を行うとともに、的確な施工技術等により工事の品質、出来形、外観ともに優れた工事を早期に完成させた。</p> <p style="text-align: right;">[規模:谷止工 N=2基、V=236.1m<sup>3</sup>、V=366.2m<sup>3</sup>]</p>
	<p><b>業者名</b> : (株)シンワ開発  <b>工事名</b> : 大城池改修(その2)工事  <b>工事箇所</b> : 松山市堀江町                      大城地区</p> <p><b>事業概要</b>                      本工事は、農業用ため池の堤体と取水施設の改修工事である。                      土砂運搬や重機進入に際して、住宅街など狭窄地を通る必要があるため、事前に関係者と入念な協議を行い、安全な施工に努めた。また、出水期までに排水施設を完成させるよう工程調整に努め、各種管理資料はもとより、出来形、外観、出来映えともに優れた工事を完成させた。</p> <p style="text-align: right;">[規模:堤体工 L=113m、取水施設 一式]</p>
	<p><b>業者名</b> : (株)富久  <b>工事名</b> : 山戸池改修(その2)工事  <b>工事箇所</b> : 東温市松瀬川                      東温地区</p> <p><b>事業概要</b>                      本工事は、農業用ため池の堤体と取水施設の改修工事である。                      施工においては、取水施設の管理値を厳しく設定した自社規格値により仕上げるとともに、既存張ブロックとの通りとなじみをよく設置するなど、卓越した技術力と厳格かつきめ細かな施工管理により、出来形、外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p style="text-align: right;">[規模:堤体工 L=17.6m、取水施設 一式]</p>
	<p><b>業者名</b> : (株)沼田建設  <b>工事名</b> : 復旧治山工事  <b>工事箇所</b> : 上浮穴郡久万高原町直瀬                      古岩屋地区</p> <p><b>事業概要</b>                      本工事は、令和元年8月の豪雨で荒廃した溪流に谷止工を施し、土砂流出防止を図る復旧工事である。                      工事箇所は、山間奥地の急峻で狭隘な地形であり、且つ流量が多い溪流であるなど困難な施工条件であったが、適切な施工管理と安全対策により、無事に工事を完成させた。さらに、各種管理資料はもとより、出来形、外観、出来映えともに優れた工事を完成させた。</p> <p style="text-align: right;">[規模:谷止工 N=1基、V=566.0m<sup>3</sup>]</p>

## 令和4年度 愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

(農林水産部)

	<p>業者名 : (株)吉野土建                      工事名 : 緊急総合治山工事                      工事箇所 : 松山市猿川                      猿川地区</p> <p><b>事業概要</b>                      本工事は、平成30年7月豪雨により荒廃した山間流域における溪流の治山工事である。                      本件工事箇所は、山間奥地の急峻で狭隘な地形であり、且つ流量が多い溪流であるなど、困難な施工条件であるにもかかわらず、適切な施工管理と安全対策により、無事に工事を完成させた。さらに、各種管理資料はもとより、出来形、外観、出来映えともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:谷止工 N=1基、V=438.3m<sup>3</sup>]</p>
	<p>業者名 : (株)浅田組                      工事名 : 治山激甚災害対策特別緊急工事                      工事箇所 : 宇和島市吉田町法花津                      大谷地区</p> <p><b>事業概要</b>                      本工事は、平成30年7月豪雨により崩壊した、山腹と溪流の浸食防止と、不安定土砂の流出防止を図る工事である。                      工事箇所は、土質が脆弱であることに加え、通行量の多い国道56号に隣接した困難な現場条件にもかかわらず、高度な技術力と蓄積された経験で、出来形・外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:谷止工 N=1基、V=483.2m<sup>3</sup> 他]</p>
	<p>業者名 : 愛媛建設(株)                      工事名 : 田中堰下部(その2)工事                      工事箇所 : 宇和島市三間町成家                      田中地区</p> <p><b>事業概要</b>                      本工事は、農業用水を河川から取水するための頭首工改修工事である。                      工事箇所は、河川区域内であるため、梅雨等の豪雨時は被災が懸念されるなど、厳しい現場条件であったが、適切な安全対策を実施すると共に、社内独自で設定した厳しい施工管理基準を用いて施工し、出来形、外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:頭首工下部工 N=1基]</p>
	<p>業者名 : 富永建設(有)                      工事名 : 復旧治山工事                      工事箇所 : 西予市城川町野井川                      竜泉地区</p> <p><b>事業概要</b>                      本工事は令和元年台風17号豪雨により崩壊した溪流に谷止工を施し、下流への土砂流出防止を図る復旧工事である。                      工事箇所は、溪流内に不安定な土石と流木が多量に存在しする困難な施工条件であったが、適正な安全対策と卓越した施工管理で、出来形、美観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:谷止工 N=1基、V=728.4m<sup>3</sup>]</p>

令和4年度 愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

(農林水産部)

	<p>業者名 : (株)羽田建設                      工事名 : 口目谷池改修工事                      工事箇所 : 愛南町広見、上大道                      広見地区</p> <p><b>事業概要</b>                      本工事は、農業用ため池の堤体と取水施設の改修工事である。                      土砂搬入には町道等公道を通行するが、路面清掃や地元調整を積極的に行い、また、洪水吐やブロックマットの施工においては天端の通りと地山との取合に配慮するなど、豊富な経験と卓越した技術力を活かし、的確な施工管理に努め、出来形、外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:堤体工 L=51m、取水施設工 一式、洪水吐工 一式]</p>
	<p>業者名 : 堀田建設(株)                      工事名 : 農道工事                      工事箇所 : 八幡浜市中津川                      八幡浜中央4期地区</p> <p><b>事業概要</b>                      本工事は、農道の新設整備に伴い、河川を横断する函渠の造成工事である。                      工事箇所は、河川区域内であるため様々な制約がある困難な施工条件であったが、工程管理を的確に行うとともに、独自のコンクリートひび割れ対策を行うなど、品質確保にも努め、出来形、外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:農道 函渠工 L=11.5m]</p>
	<p>業者名 : (有)松本組                      工事名 : 本浦漁港水産物供給基盤機能保全工事                      工事箇所 : 宇和島市戸島                      本浦漁港</p> <p><b>事業概要</b>                      本工事は、老朽化した漁港施設を補修し、長寿命化を図る工事である。                      工事箇所は、地元漁港施設を利用しながらの施工となるが、関係者と事前調整を図り、円滑に施工するとともに、高度な品質管理、施工管理を行い、出来形、外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:ケーソン進水据付工 N=1函、水中コンクリート工 V=42m<sup>3</sup>]</p>