

愛媛県優良建設工事知事表彰受賞者一覧表《農林水産部関係》

東中南予の五十音順

ふりがな 組 織 名	ふりがな 代表者名	工 事 名	工事箇所
あいえんこうぎょう アイエン工業(株)	やました みねひこ 山下 峰彦	古池改修(その4)工事	今治市 宅間
(株)いまいぐみ 今井組	いまい としふみ 今井 美文	復旧治山工事	西条市 丹原町楠窪
(株)こばやしぐみ 小林組	こばやし まさき 小林 雅樹	災害関連緊急治山工事	今治市波方町 小部
にしにほんさくせん 西日本鑿泉(株)	ありつか としひろ 蟻塚 昌洋	災害関連緊急治山工事	四国中央市 新宮町馬立
(有)のだけんせつ 野田建設	の だ ひろし 野田 博	導水路その6工事	西条市 玉津
ふじおかけんせつ 藤岡建設(株)	ふじおか かずき 藤岡 一貴	区画整理その7工事	西条市 小松町安井
(株)けい・あーるそうごうきかく ケイ・アール総合企画	たなか つかさ 田中 典	大鳴奥池改修(その4)工事	松山市 浅海本谷
(株)とみひさ 富久	とみひさ ごろう 富久 吾郎	用水施設(その2)工事	東温市 見奈良
(株)ぬまだけんせつ 沼田建設	ぬまだ まさよし 沼田 真禎	奥地保安林保全緊急対策工事	上浮穴郡 久万高原町直瀬
えひめけんせつ 愛媛建設(株)	さかもと しんや 坂本 信哉	崩岸堰下部(その2)工事	宇和島市 三間町成家
けんしやう 建商(株)	しんち やすひこ 新地 保彦	舗装工事	八幡浜市 五反田
(株)すなだけんせつ 砂田建設	すなだ ゆうじ 砂田 優二	僧都工区橋梁下部工事	南宇和郡 愛南町僧都
たかぎけんせつ 高木建設(名)	たかぎ えみこ 高木 恵美子	災害関連緊急治山工事	宇和島市 三間町則
(株)ぶりっじかんぱにー ブリッジカンパニー	はしもと たかし 橋本 隆	災害関連緊急治山工事	喜多郡 内子町五百木
(有)まつもとぐみ 松本組	まつもと しんじ 松本 慎二	本浦漁港水産物供給基盤機能 保全工事	宇和島市 戸島

	<p>業者名 : アイエン工業(株) 工事名 : 古池改修(その4)工事 工事箇所 : 今治市宅間 宅間地区</p> <p>事業概要 本工事はため池の堤体及び洪水吐の改修工事である。施工期間中は、農地への用水確保や降雨による下流域の人家等への被害が懸念されたが、地元関係者と細やかな調整や沈砂池の設置による排水対策を行うなど、卓越した技術力を生かし、盛土材料の品質管理や工程管理により出来形、外観とも優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:堤体工 L=77.5m、洪水吐工、ブロックマット A=1,268㎡]</p>
	<p>業者名 : (株)今井組 工事名 : 復旧治山工事 工事箇所 : 西条市丹原町楠窪 楠窪地区</p> <p>事業概要 本工事は、平成30年の台風24号により荒廃した溪流に、谷止工を施工し溪岸侵食の防止や不安定土砂の流出防止等を図る復旧工事である。工事箇所は、急峻狭隘な地形であり、また溪流内には流木や倒木が散乱しているほか、土砂が下流域の市道に流出していたことなど厳しい施工条件であったが、高度な技術力と使用建設機械に工夫を凝らすなど、厳格な工程管理、施工管理により、出来形、外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:谷止工 N=1 V=831.7㎡]</p>
	<p>業者名 : (株)小林組 工事名 : 災害関連緊急治山工事 工事箇所 : 今治市波方町小部 小部地区</p> <p>事業概要 本工事は、平成30年7月豪雨により山腹が崩壊したため、土留工等を施工し、土砂流出の防止と山腹崩落地の安定化を図る復旧工事である。工事箇所は、不安定土塊が堆積した急傾斜かつ狭隘な山腹での困難な現場条件であったが、的確な施工技術等により、厳しい施工管理、工程管理、下流部にある県道の車両通行の安全管理に努めるなど、出来形、外観ともに他の見本となる優れた工事を早期に完成させた。</p> <p>[規模:土留工 N=5 L=69.0m、水路工 l=71.4m、柵工 L=261.6m]</p>
	<p>業者名 : 西日本鑿泉(株) 工事名 : 災害関連緊急治山工事 工事箇所 : 四国中央市新宮町馬立 栄谷地区</p> <p>事業概要 本工事は、平成30年9月の台風24号により山腹斜面が地すべり性の崩落を起こしたため、アンカー等を施工し山腹面の安定を図る復旧工事である。工事箇所は、流出した土砂により下流域の林道や人家が被災し、山腹面は不安定かつ急峻な斜面で、下方には人家があるなど困難な現場条件であるにもかかわらず、高度な技術力と蓄積された経験を生かし、出来形・外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:アンカー工 N=62 L=797.6m、ボーリング暗渠工 N=9]</p>

 	<p>業者名 : (有)野田建設 工事名 : 導水路その6工事 工事箇所: 西条市玉津 玉津・下島山地区</p> <p>事業概要 本工事は、河川沿いにある水田地帯の慢性的な湛水被害を防ぐため、当該地区で施工した排水機場への導水路を設置する工事である。 本箇所は、二級河川渦井川水系の低平地で湧水や流域からの流入水量が多いことに加え、潮位の影響を受けるなど非常に厳しい自然条件であるが、厳格な工程管理、施工管理、地元関係者との綿密な調整により出来形、外観とも優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:導水路 L=50.3m(B2600mm×H1300mm)]</p>
	<p>業者名 : 藤岡建設(株) 工事名 : 区画整理その7工事 工事箇所: 西条市小松町安井 安井地区</p> <p>事業概要 本工事は、水田の整形と併せて道路・排水路を設置するなど、複数の工種を一体的に整備する工事である。 工事箇所は、中山川に隣接した水田の区画整理工事であることから、水田の基盤土が乏しく、基盤の下は玉石などの石礫が非常に多く、基盤造成が非常に厳しい条件であったが、厳格な工程管理、施工管理、地元関係者との綿密な調整により出来形、外観とも優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:整地工 A=2.44ha、道路工 L=584m、排水路工 L=806m]</p>
 	<p>業者名 : (株)ケイ・アール総合企画 工事名 : 大鳴奥池改修(その4)工事 工事箇所: 松山市浅海本谷 浅海地区</p> <p>事業概要 本工事は、ため池の堤体と取水施設等の改修工事である。 工事箇所は、交通量の多い県道栗井浅海線沿線に位置していたが、関係者との綿密な連絡調整により、一般車両の安全対策を講じるとともに、狭小な現場内での施工においては、法面保護(ブロックマット)設置に伴う構造物との取合せや端部処理に極めて丁寧な施工に努めるなど、緻密な現場管理のもと出来形、外観とも優れた出来栄で余裕をもって工事を完成させた。</p> <p>[規模:堤体工L=40.2m、取水施設工、洪水吐工、法面保護工 A=264㎡]</p>
  	<p>業者名 : (株)富久 工事名 : 用水施設(その2)工事 工事箇所: 東温市見奈良 佐古地区</p> <p>事業概要 本工事は、受益農地における冬季野菜の農業用水を供給するために整備する水槽工事である。 工事箇所は複合商業施設の隣接地であるため、危険防止対策を講じるとともに、水槽の漏水対策では受注者からの提案により、コンクリート打設時に止水セパレータの使用や一部透明型枠による表面気泡の発生防止に努めるなど、卓越した技術力と厳格かつきめ細かな施工管理に努め、出来形、外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:調整水槽 V=1,150m³(17.3m×17.3m×5.85m)]</p>

	<p>業者名 : (株)沼田建設 工事名 : 奥地保安林保全緊急対策工事 工事箇所 : 上浮穴郡久万高原町直瀬 永子地区</p> <p>事業概要 本工事は、平成19年の台風を起因とした風倒木や山腹崩壊により発生した土砂が堆積した箇所に、流路工等を整備し溪流を安定化させる工事である。 工事箇所は、急峻な支流と合流する複雑な地形の溪流部の工事であり、特に支流は狭隘な厳しい地形条件であったが、厳格な工程管理を行い、技術者の卓越した技術力により、出来形及び品質、出来ばえ共に優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:流路工 L=35.8m、床固工 N=1、垂直壁N=1]</p>
	<p>業者名 : 愛媛建設(株) 工事名 : 崩岸堰下部(その2)工事 工事箇所 : 宇和島市三間町成家 崩岸地区</p> <p>事業概要 本工事は、頭首工の下部工(躯体工、落差工、魚道工)の改修工事である。 工事箇所は、河川断面全体に構造物を設置するため、水の流入対策、特に梅雨や台風などの豪雨時には、事前対策や降雨後の被災などが懸念されるなどの厳しい現場条件であったが、豊富な経験と卓越した技術力をもって、社内独自の厳しい施工管理基準で施工するほか、現場付近の河川清掃を行い、地元住民とのコミュニケーションを図るなど、出来形、外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:頭首工下部工 L=4.5m,B=6.5m、落差工、魚道工]</p>
	<p>業者名 : 建商(株) 工事名 : 舗装工事 工事箇所 : 八幡浜市五反田 八幡浜中央4期地区</p> <p>事業概要 本工事は、農産物輸送の主要幹線となる新設農道の舗装工事である。 工事箇所は、大型車両の回転場所が少ないため、小型車両による材料の運搬や、施工中の路床を破損させないように配慮するほか、工事車両が走行する公道については着工前に舗装補修し通行の安全対策を図り地元住民への理解を図るなど豊富な知識と経験をもって出来形、外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:舗装工 W=7.0m, L=696m, A=5, 196㎡]</p>
	<p>業者名 : (株)砂田建設 工事名 : 僧都工区橋梁下部工事 工事箇所 : 南宇和郡愛南町僧都 愛南地区</p> <p>事業概要 本工事は、2級河川僧都川を横断する農道の橋梁下部工事である。 工事箇所は、農地へ進入する新設の橋梁であるため、河川管理者との協議により、出水期を避けるよう期間を制限されており、通水断面を確保しながら、橋梁上部工の施工業者との調整や接続する県道の安全対策及び地元農家の農作業との調整が必要であったが、豊富な経験と卓越した技術力を活かし、的確な安全管理と施工管理に努め、出来形、外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p>[規模:橋台 N=2基(L=3.8m,H=4.6~5.9m) 護岸ブロック A=173㎡]</p>

	<p>業者名 : 高木建設(名) 工事名 : 災害関連緊急治山工事 工事箇所 : 宇和島市三間町則 齒長下地区</p> <p>事業概要 本工事は、平成30年7月豪雨により山腹が崩壊し、大量の土砂や流木が溪流から県道へ流出したため、谷止工を施工し溪岸の浸食防止と不安定土砂の流出防止を図る復旧工事である。 工事箇所は、溪流内の不安定土塊や危険木が流出する危険性がある厳しい施行条件であったが、豊富な経験と卓越した技術力を活かし、適切な施工管理と安全管理により、出来形、外観ともに優れた工事を完成した。</p> <p style="text-align: right;">[規模:谷止工(コンクリート) N=1 V=538.7m3]</p>
	<p>業者名 : (株)ブリッジカンパニー 工事名 : 災害関連緊急治山工事 工事箇所 : 喜多郡内子町五百木 高屋地区</p> <p>事業概要 本工事は、平成30年7月豪雨により山腹崩壊が発生し、崩壊地中腹にある町道上を土石流が流下したため、土留工、水路工、柵工等を施工し山腹斜面の安定を図る復旧工事である。 工事箇所は、脆弱な土質の不安定土砂に加え、進入路である町道も被災し、道路の復旧後からの着手になるなど厳しい工程管理が求められたが、適正な安全対策と卓越した現場・施工管理で、出来形、外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p style="text-align: right;">[規模:土留工 N=4 L=87.0m、水路工 L=111.6m、柵工 L=105.5m]</p>
	<p>業者名 : (有)松本組 工事名 : 本浦漁港水産物供給基盤機能保全工事 工事箇所 : 宇和島市戸島 本浦漁港</p> <p>事業概要 本工事は、老朽化した漁港施設の補修・更新工事である。 工事箇所は、地元関係者が施設を利用しているなかでの施工であるため、地元関係者への配慮が必要であったが、地元漁協等との調整を適切に行うほか、高度な技術力により的確な品質管理、施工管理、安全管理を行うことにより、出来形、外観ともに優れた工事を完成させた。</p> <p style="text-align: right;">[規模 : 外郭施設補修 L=21.1m 係留施設補修 L=301.5m他]</p>